НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА	ДОБЫЧА ТОРФА ВЕРХОВОГО НА ТОРФЯНОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ "МОРОЧНО" В СТОЛИНСКОМ РАЙОНЕ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 1 ПК
КОД ОБЪЕКТА	7.1-18.6-2127
НАИМЕНОВАНИЕ ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	СИСТЕМА ОСУШЕНИЯ (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ ЭТАП) - 1 ПК
ШИФР ЗДАНИЯ, СООРУЖЕНИЯ	4
КОМПЛЕКТ ЧЕРТЕЖЕЙ	ТАБЛ.11,17

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ) № 406
(НОРМЫ 2017г.)
УСТРОЙСТВО ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОЙ ДАМБЫ

СОСТАВЛЕНА В ЦЕНАХ НА 1 ИЮНЯ 2018г. СТОИМОСТЬ 92,78 ТЫС.РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ-СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ-НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	НАЧИСЛЕНИЯ:	ОХР и ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (%):Н10=54.47/0							
1.	ПРИМЕЧАНИЕ:	К ДЛЯ ОХР И ОПР/ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ: 1.0000/1.0000							
2.	ПРИМЕЧАНИЕ:	КОЭФФИЦИЕНТ К З/П (ПОСТАНОВЛЕНИЕ N5): 1.0000							
3.	ПРИМЕЧАНИЕ:	БАЗА ТЕКУЩИХ ЦЕН (ВАРИАНТ А)							
	Ж2-10-10	ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННАЯ ДАМБА							
4	Е1-13-1 Т.Ч.П.3,49 (Н10) Н3=1.1 Н6=1.1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ, ПРИ СРЕЗКЕ МОХОВОГО ОЧЕСА НА СЛАНЯХ	1000М3 2.709	37.82 102.45	762.27 2064.99	210.60 570.52	- -	- -	800.09 2167.44
5.	Е1-73-16 Т.Ч.П.3,49 (Н10) Н3=1.1 Н6=1.1	УСТРОЙСТВО ТРАНШЕИ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,4) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ НА СЛАНЯХ	1000М3 2.706	52.45 141.93	1055.90 2857.27	291.72 789.39	- -	- -	1108.35 2999.20
6.	Е1-21-5 (Н10)	УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ СЛАНЕЙ	1000М3 5.415	386.57 2093.28	0.53 2.87	0.31 1.68	88.24 477.82	3.10 16.79	478.44 2590.76
7.	Е42-21-1 (Н10)	УСТРОЙСТВО ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОГО ЭКРАНА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВОЙ ПЛЕНКИ В 2 СЛОЯ	100М2ПОЛ 99	20.28 2007.72	10.01 990.99	2.19 216.81	81.79 8097.21	3.56 352.44	115.64 11448.36
8.	Е1-166-1 (Н10)	ПРИСЫПКА ПЛЕНКИ ВРУЧНУЮ	100М3 1.65	534.49 881.91	- -	- -	- -	- -	534.49 881.91
9.	Е1-166-1 (Н10)	ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	100М3 5.41	534.49 2891.59	- -	- -	- -	- -	534.49 2891.59

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ-СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ-НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10.	Е1-13-1 Т.Ч.П.3,49 (Н10) Н3=1.1 Н6=1.1	ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ НА СЛАНЯХ	1000М3 2.165	37.82 81.88	762.27 1650.31	210.60 455.95	- -	- -	800.09 1732.19
11.	Е1-73-16 Т.Ч.П.3,49 (Н10) Н3=1.1 Н6=1.1	УСТРОЙСТВО ДАМБЫ ОДНОКОВШОВЫМИ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,4) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ НА СЛАНЯХ	1000М3 19.82	52.45 1039.56	1055.90 20927.94	291.72 5781.89	- -	- -	1108.35 21967.50
12.	Е1-13-1 Т.Ч.П.3,49 (Н10) Н3=1.1 Н6=1.1	РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 (0,3-0,45) М3, ГРУНТ 1 ГРУППЫ, ПРИ УСТРОЙСТВЕ ПОПЕРЕЧНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК НА СЛАНЯХ	1000М3 1.349	37.82 51.02	762.27 1028.30	210.60 284.10	- -	- -	800.09 1079.32
13.	Е1-21-5 (Н10)	УСТРОЙСТВО И СОДЕРЖАНИЕ СЛАНЕЙ	1000М3 23.334	386.57 9020.22	0.53 12.37	0.31 7.23	88.24 2058.99	3.10 72.34	478.44 11163.92
14.	Е1-24-1 (Н10)	УПЛОТНЕНИЕ ДАМБЫ И ПОПЕРЕЧНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 (80) КВТ (Л.С.) ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА ДО 10 М, ГРУНТ 1 ГРУППЫ	1000М3 21.169	- -	302.70 6407.86	76.08 1610.54	- -	- -	302.70 6407.86
15.	Е1-88-1 (Н10)	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ГРЕБНЯ ПРОТИВОФИЛЬТРАЦИОННОЙ ДАМБЫ ЭКСКАВАТОРАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	1000М2 26.136	32.67 853.86	320.85 8385.74	88.64 2316.70	- -	- -	353.52 9239.60
16.	Е1-88-1 (Н10)	ПЛАНИРОВКА ОТКОСОВ И ГРЕБНЯ ПОПЕРЕЧНЫХ ПЕРЕМЫЧЕК ЭКСКАВАТОРАМИ, ГРУНТ 1-2 ГРУППЫ	1000М2 2.897	32.67 94.64	320.85 929.50	88.64 256.79	- -	- -	353.52 1024.14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ :		19260	45258	12292	10634	442	75594
		ОХР и ОПР							17186
		ИТОГО ПО ПТМ							92780
		ЗАТРАТЫ ТРУДА							3679
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1849
		ВСЕГО, В ТОМ ЧИСЛЕ							92780
		СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ТОМ ЧИСЛЕ							92780
		ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА							19260
		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ							45258

№ п/п	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД.ИЗМ. КОЛИЧЕ-СТВО	СТОИМОСТЬ: ЕД.ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.					
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ (ОБОРУДОВАНИЕ, МЕБЕЛЬ, ИНВЕНТАРЬ)	ТРАНС-ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П МАШИ-НИСТОВ			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ							12292
		МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ, КОНСТРУКЦИИ							10634
		ТРАНСПОРТ							442
		ОХР и ОПР							17186
		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ							3679
		ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ							1849